

Ersatzbau Baustahlproduktion, Wichtrach

Für die Baustahlproduktion der Baumat AG wurde eine neue Halle erstellt. Die Versickerung des Dachabwassers gestaltete sich insofern schwierig, als einerseits der maximale Grundwasserspiegel nur knapp unter dem Terrain lag und andererseits eine lehmige Schicht vorhanden war. In Zusammenarbeit mit dem AWA wurde eine Lösung erarbeitet, die eine hochliegende Versickerungsmulde mit Materialersatz beinhaltet, in welche das Dachabwasser via Dükerschacht eingeleitet wird.

Bauherrschaft

Baumt AG, Wichtrach

Planung

- + Gesamtplanung: Schweyer + Marti AG, Wichtrach
- + Fachplanung (Entwässerung): Bühler + Dällenbach Ingenieure AG, Steffisburg

Leistungen

Projektierung und Dimensionierung Versickerungsanlage,
Fachbauleitung

