b+d ingenieure ag
Höchhusweg 6 · 3612 Steffisburg
Hobachergässli 1 · 3800 Matten
033 650 80 80 · bd-ing.ch

Umbau BLS-Haltestelle, Lattigen

Die Haltestelle Lattigen (Gemeinde Spiez) an der BLS-Strecke Spiez–Zweisimmen wurde behindertengerecht ausgebaut.

Folgende Massnahmen wurden umgesetzt

- Erhöhung Perron auf P55
- Verlängerung Perronkante um 70 m auf eine PNL von 150 m
- Neue Perronzugänge (Rampen)
- Neuer Warteunterstand und Technikraum
- Perronabschluss zu Strasse mit Winkelgitter

Die Realisierung erfolgte unter Betrieb in Etappen (Sicherstellung Ein- und Ausstieg während ganzer Realisierung).

Bauherrschaft

BLS Netz AG, Genfergasse 11, 3001 Bern

Gesamtbaukosten

CHF 1.4 Mio.

Realisierung

2018–2019

Leistungen

Ingenieur als Gesamtleiter für Bahnbau, Tiefbau (Werkleitungen, Perronzugang), Tragkonstruktion (Technikraum, Unterstand, Stützmauern) sowie Vermessung für die SIA-Phasen 31 (Vorprojekt) bis und mit 53 (Inbetriebnahme/Abschluss).